



LISTADO DE PRECIOS

IVA NO INCLUIDO

CAPITULO VI	DESCRIPCION	IVA NO INCLUIDO	
		<50 M2	>50 M2

BORDILLOS		PRECIO 1	PRECIO 2
-----------	--	----------	----------

6.01	ML DE BORDILLO DE GRANITO DE RECUPERACION ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGON HM-20, INLCUSO P.P. DE REJUNTADO DE MORTERO 1:1, EXCAVACION DE LA CAJA Y RETIRADA DEL MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO AUTORIZADO ASI COMO AVITOLADO DE LAS JUNTAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	19,99	17,62
------	--	-------	-------

6.02	ML DE BORDILLO DE GRANITO DE APORTACION ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGON HM-20, INLCUSO P.P. DE REJUNTADO DE MORTERO 1:1, EXCAVACION DE LA CAJA Y RETIRADA DEL MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO AUTORIZADO ASI COMO AVITOLADO DE LAS JUNTAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	41,20	37,20
------	--	-------	-------

6.03	ML DE BORDILLO DE MAT. PETREO DE RECUPERACION ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGON HM-20, INCLUSO P.P. DE REJUNTADO DE MORTERO 1:1, EXCAVACION DE LA CAJA Y RETIRADA DEL MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO AUTORIZADO ASI COMO AVITOLADO DE LAS JUNTAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	19,67	17,34
------	--	-------	-------

6.04	ML DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON ACHAFLANADO DE 10X20 CMS DE SECCION, ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGON HM-20, INCLUSO P.P. DE ARRIÑONADO, REJUNTADO CON MORTERO 1:1 Y EXCAVACION DE LA CAJA, RETIRADA DEL MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO AUTORIZADO Y AVITOLADO DE LAS JUNTAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	14,51	12,79
------	---	-------	-------

6.05	ML DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON BICAPA ACHAFLANADO DE 15X30 CMS DE SECCION, ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGON HM-20, INCLUSO P.P. DE ARRIÑONADO, REJUNTADO CON MORTERO 1:1 Y EXCAVACION DE LA CAJA, RETIRADA DEL MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO AUTORIZADO Y AVITOLADO DE LAS JUNTAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	25,20	22,51
------	--	-------	-------

6.06	ML DE ENCINTADO FORMADO POR: UNA FILA DE ADOQUIN DE GRANITO DE DIVERSO FORMATO DE RECUPERACION, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON H-20 DE 15 CM DE ESPESOR, ADOQUIN ASENTADO SOBRE CAPA DE MORTERO DE CEMENTO M-80 (1:4) EN SECO, DE 8 CMS DE ESPESOR INCLUSO P.P. DE ENLECHADO CON MORTERO 1:1 Y EXCAVACION DE LA CAJA, TRANSPORTE DEL MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.		
------	---	--	--



LISTADO DE PRECIOS

IVA NO INCLUIDO

	DESCRIPCION	IVA NO INCLUIDO	
		<50 M2	>50 M2
		18,76	15,40
6.07	ML DE ENCINTADO FORMADO POR: DOS FILAS DE ADOQUIN DE GRANITO DE DIVERSO FORMATO DE RECUPERACION, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON H-20 DE 15 CM DE ESPESOR, ADOQUIN ASENTADO SOBRE CAPA DE MORTERO DE CEMENTO M-80 (1:4) EN SECO, DE 8 CMS DE ESPESOR INCLUSO P.P. DE ENLECHADO CON MORTERO 1:1 Y EXCAVACION DE LA CAJA, TRANSPORTE DEL MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	33,20	29,10
6.08	ML DE ENCINTADO FORMADO POR: UNA FILA DE ADOQUIN DE GRANITO DE APORTACION DE DIVERSO FORMATO, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON H-20 DE 15 CM DE ESPESOR, ADOQUIN ASENTADO SOBRE CAPA DE MORTERO DE CEMENTO M-80 (1:4) EN SECO, DE 8 CMS DE ESPESOR INCLUSO P.P. DE ENLECHADO CON MORTERO 1:1 Y EXCAVACION DE LA CAJA, TRANSPORTE DEL MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	27,20	23,20
6.09	ML DE ENCINTADO FORMADO POR: DOS FILAS DE ADOQUIN DE GRANITO DE APORTACION DE DIVERSO FORMATO, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON H-20 DE 15 CM DE ESPESOR, ADOQUIN ASENTADO SOBRE CAPA DE MORTERO DE CEMENTO M-80 (1:4) EN SECO, DE 8 CMS DE ESPESOR INCLUSO P.P. DE ENLECHADO CON MORTERO 1:1 Y EXCAVACION DE LA CAJA, TRANSPORTE DEL MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	44,00	38,78



LISTADO DE PRECIOS

IVA NO INCLUIDO

CAPITULO VII	DESCRIPCION	IVA NO INCLUIDO	
		<50 M2	>50 M2
	PAVIMENTO EN CALZADAS	PRECIO 1	PRECIO 2

7.01	M2 DE PAVIMENTO CON PIEZAS DE ADOQUÍN DE GRANITO DE DIVERSO FORMATO DE RECUPERACION, FORMADO POR: SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS DE ESPESOR Y PIEZA DE ADOQUIN ASENTADO SOBRE CAPA DE MORTERO M-80 (1:4) EN SECO DE 8 CMS DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE ENLECHADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1, AVITOLADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO Y P.P. DE PERFILADO Y COMPACTADO DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	75,20	65,10
------	--	-------	-------

7.02	M2 DE PAVIMENTO CON PIEZAS DE ADOQUÍN DE GRANITO DE APORTACION DE DIVERSO FORMATO, FORMADO POR: SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS DE ESPESOR Y PIEZA DE ADOQUIN ASENTADO SOBRE CAPA DE MORTERO M-80 (1:4) EN SECO DE 8 CMS DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE ENLECHADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1, AVITOLADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO Y P.P. DE PERFILADO Y COMPACTADO DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	125,50	110,15
------	--	--------	--------

7.03	M2 DE PAVIMENTO CON PIEZAS DE ADOQUÍN DE GRANITO DE APORTACION CON UNA CARA PULIDA DE DIVERSO FORMATO, FORMADO POR: SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS DE ESPESOR Y PIEZA DE ADOQUIN ASENTADO SOBRE CAPA DE MORTERO M-80 (1:4) EN SECO DE 8 CMS DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE ENLECHADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1, AVITOLADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO Y P.P. DE PERFILADO Y COMPACTADO DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	138,20	124,30
------	--	--------	--------

7.04	M2 PAVIMENTO DE CALZADA DE EMPEDRADO TIPO CASCO ANTIGUO DE RECUPERACION FORMADO POR: MAESTRA PERIMETRAL DE ADOQUIN DE GRANITO EN CUADRADOS DE 1.10X1.10 M. Y EMPEDRADO DE GRAVA DE RIO DE DIAMETRO APROXIMADO 10 CMS. Y BASE COMPUESTA DE CAPA DE SUB-BASE DE SAN CRISTOBAL DE 20 CMS DE ESPESOR, EXTENDIDA Y COMPACTADA, SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO CAPA DE NIVELACION DE ARENA Y CEMENTO EN SECO DE DOSIFICACION 1:4 DE 8 CMS DE ESPESOR INCLUSO ENLECHADO CON MORTERO 1:1, AVITOLADO Y LIMPIEZA Y P.P. DE PERFILADO Y COMPACTACION DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	92,41	81,45
------	---	-------	-------



LISTADO DE PRECIOS

IVA NO INCLUIDO

	DESCRIPCION	<50 M2	>50 M2
7.05	M2 PAVIMENTO DE CALZADA DE EMPEDRADO TIPO CASCO ANTIGUO DE APORTACION FORMADO POR: MAESTRA PERIMETRAL DE ADOQUIN DE GRANITO EN CUADRADOS DE 1.10 X 1.10 M. Y EMPEDRADO DE GRAVA DE RIO DE DIAMETRO APROXIMADO 10 CMS. Y BASE COMPUESTA DE CAPA DE SUB-BASE DE SAN CRISTOBAL DE 20 CMS DE ESPESOR, EXTENDIDA Y COMPACTADA, SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO CAPA DE NIVELACION DE ARENA Y CEMENTO EN SECO DE DOSIFICACION 1:4 DE 8 CMS DE ESPESOR INCLUSO ENLECHADO CON MORTERO 1:1, AVITOLADO Y LIMPIEZA Y P.P. DE PERFILADO Y COMPACTACION DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	119,35	105,20
7.06	M2 DE PAVIMENTO EMPEDRADO CON PIEDRA DE OFITA DE RECUPERACION, FORMADO POR: SOLERA DE HORMIGON HM-20, DE 15 CMS. DE ESPESOR, PIEDRA ASENTADA SOBRE CAPA DE MORTERO H-80 (1:4),EN SECO DE 8 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE ENLECHADO CON MORTERO 1:1; PERFILADO Y COMPACTADO DEL TERRERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	85,64	75,49
7.07	M2 DE PAVIMENTO EMPEDRADO CON PIEDRA DE OFITA, FORMADO POR: SOLERA DE HORMIGON HM-20, DE 15 CMS. DE ESPESOR, PIEDRA ASENTADA SOBRE CAPA DE MORTERO H-80 (1:4),EN SECO DE 8 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE ENLECHADO CON MORTERO 1:1; PERFILADO Y COMPACTADO DEL TERRERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	113,75	100,26
7.08	M2 DE PAVIMENTO DE HORMIGON HM-35 DE 15 CMS DE ESPESOR MEDIO, SOBRE FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, EXTENDIDO POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO P.P DE JUNTA DE CONTORNO ELASTICA SI LA HUBIERE, REGADO Y CURADO, ACABADO RUGOSO Y PERFILADO, Y COMPACTADO DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	43,20	38,12
7.09	M2 DE PAVIMENTO DE HORMIGON HM-35 DE 20 CMS DE ESPESOR MEDIO, SOBRE FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, EXTENDIDO POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO P.P DE JUNTA DE CONTORNO ELASTICA SI LA HUBIERE, REGADO Y CURADO, ACABADO RUGOSO Y PERFILADO, Y COMPACTADO DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	50,98	43,20



LISTADO DE PRECIOS

IVA NO INCLUIDO

	DESCRIPCION	<50 M2	>50 M2
7.10	M2 DE PAVIMENTO DE HORMIGON HM-35 DE 25 CMS DE ESPESOR MEDIO, SOBRE FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, EXTENDIDO POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO P.P DE JUNTA DE CONTORNO ELASTICA SI LA HUBIERE, REGADO Y CURADO, ACABADO RUGOSO Y PERFILADO, Y COMPACTADO DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	55,10	47,20
7.11	M2 DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO, FORMADO POR FRESADO, RIEGO DE IMPRIMACION CON BETUN FLUIDIFICADO EN RIEGO Y ADHERENCIA, CAPA DE AGLOMERADO EN FRIO DE 5 CMS. DE ESPESOR MEDIO, CON EXTENDIDO MANUAL Y COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE PREPARACION DE LA PREPARACION DE LA BASE Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A PAVIMENTAR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	27,77	22,00
7.12	M2 DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO, FORMADO POR FRESADO, RIEGO DE IMPRIMACION CON BETUN FLUIDIFICADO Y RIEGO DE ADHERENCIA, AGLOMERADO EN FRIO EN DOS CAPAS DE 10 CMS. DE ESPESOR MEDIO TOTAL, CON EXTENDIDO MANUAL Y COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE PREPARACION DE LA PREPARACION DE LA BASE Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A PAVIMENTAR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	45,30	38,10
7.13	M2. DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE, INCLUSO FRESADO, PARTE PROPORCIONAL DE RIEGO DE IMPRIMACION CON BETUN FLUIDIFICADO O RIEGO DE ADHERENCIA, CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE 5 cm, CON EXTENDIDO MANUAL Y COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE PREPARACION DE LA PREPARACION DE LA BASE Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A PAVIMENTAR CONFORME AL ART. 542 DEL PG-3. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	33,20	29,30
7.14	M2 DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE, FORMADO POR FRESADO, RIEGO DE IMPRIMACION CON BETUN FLUIDIFICADO EN RIEGO Y ADHERENCIA, MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN DOS CAPAS DE ESPESOR TOTAL MEDIO DE 10 cm, CON EXTENDIDO MANUAL Y COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE PREPARACION DE LA PREPARACION DE LA BASE Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A PAVIMENTAR CONFORME AL ART. 542 DEL PG-3. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	50,40	42,30



LISTADO DE PRECIOS

IVA NO INCLUIDO

	DESCRIPCION	<50 M2	>50 M2
7.15	M2 DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA SUPERFICIES S<500 M2, FORMADO POR FRESADO, RIEGO DE IMPRIMACION CON BETUN FLUIDIFICADO EN RIEGO Y ADHERENCIA,CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE 5 cm DE ESPESOR MEDIO, CON EXTENDIDO Y COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE PREPARACION DE LA PREPARACION DE LA BASE Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A PAVIMENTAR CONFORME AL ART. 542 DEL PG-3. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	33,20	28,30
7.16	M2 DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA SUPERFICIES S>=500 M2, FORMADO POR FRESADO, RIEGO DE IMPRIMACION CON BETUN FLUIDIFICADO EN RIEGO Y ADHERENCIA,CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE 5 cm DE ESPESOR MEDIO, CON EXTENDIDO Y COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE PREPARACION DE LA PREPARACION DE LA BASE Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A PAVIMENTAR CONFORME AL ART. 542 DEL PG-3. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	29,50	20,30
7.17	M2 DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA SUPERFICIES S<500 M2, FORMADO POR FRESADO, RIEGO DE IMPRIMACION CON BETUN FLUIDIFICADO EN RIEGO Y ADHERENCIA,MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN DOS CAPAS DE ESPESOR TOTAL MEDIO DE 10 cm, CON EXTENDIDO Y COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE PREPARACION DE LA PREPARACION DE LA BASE Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A PAVIMENTAR CONFORME AL ART. 542 DEL PG-3. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	58,50	50,20
7.18	M2 DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA SUPERFICIES S>=500 M2, FORMADO POR FRESADO, RIEGO DE IMPRIMACION CON BETUN FLUIDIFICADO EN RIEGO Y ADHERENCIA,MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN DOS CAPAS DE ESPESOR TOTAL MEDIO DE 10 cm, CON EXTENDIDO Y COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE PREPARACION DE LA PREPARACION DE LA BASE Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A PAVIMENTAR. CONFORME AL ART. 542 DEL PG-3 MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	50,30	35,92
7.19	M2 DE PAVIMENTO DE ALBERO CERNIDO CON UN ESPESOR MEDIO DE 3 CMS., (COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS CON UN 95% DEL PROCTOR NORMAL Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL ASI COMO PERFILADO Y COMPACTADO DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	6,32	5,57



LISTADO DE PRECIOS

IVA NO INCLUIDO

DESCRIPCION		<50 M2	>50 M2
7.20	M2 DE PAVIMENTO DE ALBERO CERNIDO CON UN ESPESOR MEDIO DE 5 CMS., (COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS CON UN 95% DEL PROCTOR NORMAL Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL ASI COMO PERFILADO Y COMPACTADO DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	8,92	7,86
7.21	M2 DE PAVIMENTO CON PIEZAS DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN 20X10X8 DE RECUPERACION, FORMADO POR: SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS DE ESPESOR Y PIEZA DE ADOQUIN ASENTADO SOBRE CAPA DE MORTERO M-80 (1:4) EN SECO DE 8 CMS DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE ENLECHADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1, AVITOLADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO Y P.P. DE PERFILADO Y COMPACTADO DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	75,20	65,10
7.22	M2 DE PAVIMENTO CON PIEZAS DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN 20X10X8 DE APORTACION DE DIVERSO FORMATO, FORMADO POR: SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS DE ESPESOR Y PIEZA DE ADOQUIN ASENTADO SOBRE CAPA DE MORTERO M-80 (1:4) EN SECO DE 8 CMS DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE ENLECHADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1, AVITOLADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO Y P.P. DE PERFILADO Y COMPACTADO DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	125,50	110,15

CAPITULO VIII TRABAJOS ALUMBRADO PUBLICO		PRECIO 1	PRECIO 2
--	--	----------	----------

8.01	UD. TRASLADO DE FAROLA COMPRENDIENDO DESMONTAJE Y MONTAJE DE BACULO EXISTENTE, DEMOLICION BASAMENTO EXISTENTE Y EJECUCION NUEVO BASAMENTO CON PERNOS Y PIEZAS NORMALIZADAS PARA EL ANCLAJE DE LA MISMA, TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO DE MATERIAL SOBRENTE.	590,64	520,61
8.02	UD. DESMONTAJE Y MONTAJE BACULO SOBRE MISMO BASAMENTO EXISTENTE	349,23	307,83
8.03	UD. HORQUILLA METALICA PARA REFUGIO INCLUYENDO PIEZAS PARA ANCLAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y PINTADA SEGÚN NORMATIVA MUNICIPAL	152,98	134,84
8.04	UD PINTADO DE PASO DE PEATONES	376,29	331,68
8.05	M2 REPOSICIÓN DE CÉSPED INCLUSO TIERRA VEGETAL, INSTALACIÓN DE RIEGO, TERMINADO	45,30	33,40
8.06	UD DE TRASLADO DE ARBOL DE MEDIANO PORTE, INCLUSO TRANSPLANTE	180,50	135,60



LISTADO DE PRECIOS

IVA NO INCLUIDO

	DESCRIPCION	<50 M2	>50 M2
8.07	UD DE COLOCACIÓN DE BOLARDO DE FUNDICIÓN INCLUIDA SU APORTACIÓN	150,00	130,00